

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA – TERMINACIÓN DE PISCINA

Ubicación: Beverly Hills – Punta del Este

Descripción general

Mano de obra especializada para impermeabilizar, revocar y revestir una piscina sobre estructura de hormigón existente, dejándola terminada y apta para uso.

Alcance de los trabajos

1. Impermeabilización interior

- Limpieza y preparación de superficies
- Aplicación de impermeabilizante cementicio flexible (2 a 3 manos)
- Tratamiento de encuentros y ángulos

2. Revoque fino hidrófugo

- Revoque interior completo
- Aplomado y nivelación de paredes
- Terminación fratasada fina
- Control de planos y pendientes

3. Colocación de revestimiento

- Trazado y replanteo
- Colocación de revestimiento (cerámico o venecitas)
- Cortes, ajustes y terminaciones
- Rejuntado estándar

Condiciones generales

- No incluye materiales ni provisión de revestimientos
- No incluye reparaciones estructurales no visibles
- No incluye sistema hidráulico, filtrado ni accesorios
- Trabajo realizado por personal especializado en piscinas
- Valores expresados en dólares estadounidenses

Costo de mano de obra

U\$S 9.000

Presupuesto válido por 15 días

CONDICIONES DE PAGO

50 % al inicio de los trabajos y el saldo restante en pagos parciales según el avance efectivo de la obra.