

Cliente:
Teléfono:
Mail:
Dirección:
Proyecto:
Fecha:
Modalidad de presupuesto:

GRUPO CAYBO

GOLDEN ON DIAMOND
13/5/2026
PLAZA



PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO

FOTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENS HOJAS. (MM)			UNITARIO NETO U\$S	TOTAL NETO U\$S
			L	A	H		

PUERTAS _ SUMINISTRO

C01	110,0	<p>PUERTAS DE ACCESO Estructura interna hoja _ marco perimetral en madera sólida, con núcleo macizo MDP + caras en HDF 3 mm., con terminación exterior laca UV una mano (color gris) Espesor total de la hoja: 40 mm.</p> <p>Herrajes _ TODOS EN ACERO SS304. <i>Cuatro bisagras ocultas.</i></p> <p>DIMENSIONES _ Vanos _ 93x207 cm. Marco _ 90x205 cm. Hoja _ 84,2x201,5 cm. Espesor muro _ 20 cm. (ajusta hasta +5 cm. con contramarcos).</p>	-	842	2015	340,74	37.481
		ENTREGA 60 DÍAS					
C02	498,0	<p>PUERTAS INTERIORES Estructura interna hoja _ marco perimetral en madera sólida, con núcleo macizo en MDP + caras en HDF 3 mm., con terminación exterior laca UV una mano (color blanco). Espesor total de la hoja: 40 mm.</p> <p>Herrajes _ TODOS EN ACERO SS304. Tres bisagras comunes flap. Cerradura común llave - llavín / Pestillo tipo Sandra.</p> <p>DIMENSIONES _ Vanos _ 80x207 cm. Marco _ 77x205 cm. Hoja _ 71,2x201,5 cm. Espesor muro _ 12 cm. (ajusta hasta +5 cm. con contramarcos).</p>	-	712	2015	224,82	111.959
		ENTREGA 60 DÍAS					

SUBTOTAL (NO INCLUYE IVA) U\$S 149.441

TOTAL SUMINISTRO PUERTAS (NO INCLUYE IVA) U\$S 149.441

NOTAS 1 _

* BERTONI NO REALIZA RECTIFICACIÓN DE DIMENSIONES Y/O METRAJES EN OBRA. ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR DADA POR EL CLIENTE, PREVIO AL PEDIDO A FÁBRICA.
* ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LOS RUBROS COTIZADOS.

NOTAS 2 _

* LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA, POR LO QUE HABRÁ QUE AGREGARLES EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL MISMO.
* ESTE PRESUPUESTO INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DESCRITO EN ÉL, VIÁTICOS Y TRASLADO DEL MISMO A PUERTA DE OBRA.
* NO INCLUYE MOVIMIENTOS EN VERTICAL, NI TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA.
* NO INCLUYE SUBIDAS POR FUERA MEDIANTE CUERDAS U OTRO MECANISMO, SI ESTO FUERA NECESARIO.

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO

FOTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENS. (MM)			UNITARIO NETO U\$S	TOTAL NETO U\$S
			L	A	H		

PRESUPUESTO DE CARPINTERÍA

SUMINISTRO COCINAS

C01-A	12,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.837	22.043
		ENTREGA 60 DÍAS					
C01-B	12,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.837	22.043
		ENTREGA 60 DÍAS					
C02-A	12,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				2.547	30.559
		ENTREGA 60 DÍAS					
C02-B	12,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				2.547	30.559
		ENTREGA 60 DÍAS					
C03-A	12,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.495	17.940
		ENTREGA 60 DÍAS					

C03-B	12,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.495	17.940
		ENTREGA 60 DÍAS					
C04	11,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.924	21.161
		ENTREGA 60 DÍAS					
C05-A	4,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.748	6.993
		ENTREGA 60 DÍAS					
C05-B	4,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.748	6.993
		ENTREGA 60 DÍAS					
C06-A	4,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.626	6.505
		ENTREGA 60 DÍAS					
C06-B	4,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.626	6.505
		ENTREGA 60 DÍAS					
C07-A	3,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				2.271	6.814
		ENTREGA 60 DÍAS					

C07-B	3,0	MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.			2.271	6.814
		ENTREGA 60 DÍAS				
C09-A	1,0	MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 15 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.			3.278	3.278
		ENTREGA 60 DÍAS				
SUBTOTAL (NO INCLUYE IVA) U\$S					206.146	
TOTAL SUMINISTRO COCINAS (NO INCLUYE IVA) U\$S					206.146	

NOTAS 1 _

- * BERTONI NO REALIZA RECTIFICACIÓN DE DIMENSIONES Y/O METRAJES EN OBRA. ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR DADA POR EL CLIENTE, PREVIO AL PEDIDO A FÁBRICA.
- * ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LOS RUBROS COTIZADOS.

NOTAS _

- * LOS PRECIOS SON SIN IVA, POR LO QUE HABRÁ QUE SUMARLE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL MISMO.
- * ESTE PRESUPUESTO INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DESCRIPTO EN ÉL Y TRASLADO A PUERTA DE OBRA.
- * NO INCLUYE MOVIMIENTOS EN VERTICAL, NI TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA.
- * NO INCLUYE SUBIDAS POR FUERA MEDIANTE CUERDAS U OTRO MECANISMO, SI ESTO FUERA NECESARIO.

Montevideo | Canelones 1983 | tel + 598 2402 6937

www.bertoni.com.uy

PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO

FOTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENS. (MM)			UNITARIO NETO U\$S	TOTAL NETO U\$S
			L	A	H		

PRESUPUESTO DE CARPINTERÍA

SUMINISTRO PLACARES

P01A	15,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				410	6.154
		ENTREGA 60 DÍAS					
P01B	15,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				410	6.154
		ENTREGA 60 DÍAS					
P02A	4,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				811	3.245
		ENTREGA 60 DÍAS					
P02B	4,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				811	3.245
		ENTREGA 60 DÍAS					
P03A	4,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				678	2.713
		ENTREGA 60 DÍAS					

P03B	4,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				678	2.713
		ENTREGA 60 DÍAS					
P04	6,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.203	7.218
		ENTREGA 60 DÍAS					
P05A	1,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				930	930
		ENTREGA 60 DÍAS					
P05B	1,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				922	922
		ENTREGA 60 DÍAS					
P05C	1,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				922	922
		ENTREGA 60 DÍAS					
P06	1,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				965	965
		ENTREGA 60 DÍAS					
P07	23,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.000	22.995
		ENTREGA 60 DÍAS					

P08	11,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.074	11.811
		ENTREGA 60 DÍAS					
P09	16,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.105	17.682
		ENTREGA 60 DÍAS					
P10	56,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.118	62.610
		ENTREGA 60 DÍAS					
P11	33,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.039	34.273
		ENTREGA 60 DÍAS					
P12-A1	2,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.770	3.541
		ENTREGA 60 DÍAS					
P12-B1	2,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.770	3.541
		ENTREGA 60 DÍAS					
P12-A2	2,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.770	3.541
		ENTREGA 60 DÍAS					

P12-B2	2,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.770	3.541
		ENTREGA 60 DÍAS					
P13 A	32,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.504	48.137
		ENTREGA 60 DÍAS					
P13 B	32,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				1.504	48.137
		ENTREGA 60 DÍAS					
P14 A	2,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				3.188	6.376
		ENTREGA 60 DÍAS					
P14 B	1,0	<p>MATERIALES_ Caja en MDP de 15 mm. de espesor. Puertas y frentes de cajones en MDP de 18 mm. de espesor. Estantes interiores en MDP de 25 mm. Bisagras Hettich CON amortiguación. Guías Hettich CON amortiguación. TERMINACIONES Y ESPCIFICACIONES EN PRESENTACIÓN ADJUNTA.</p>				3.188	3.188
		ENTREGA 60 DÍAS					
SUBTOTAL (NO INCLUYE IVA) U\$S						304.550	
TOTAL SUMINISTRO PLACARES (NO INCLUYE IVA) U\$S						304.550	

NOTAS 1 _

- * BERTONI NO REALIZA RECTIFICACIÓN DE DIMENSIONES Y/O METRAJES EN OBRA. ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR DADA POR EL CLIENTE, PREVIO AL PEDIDO A FÁBRICA.
- * ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LOS RUBROS COTIZADOS.

NOTAS _

- * LOS PRECIOS SON SIN IVA, POR LO QUE HABRÁ QUE SUMARLE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL MISMO.
- * ESTE PRESUPUESTO INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DESCRITO EN ÉL Y TRASLADO A PUERTA DE OBRA.
- * NO INCLUYE MOVIMIENTOS EN VERTICAL, NI TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA.
- * NO INCLUYE SUBIDAS POR FUERA MEDIANTE CUERDAS U OTRO MECANISMO, SI ESTO FUERA NECESARIO.

Montevideo | Canelones 1983 | tel + 598 2402 6937

www.bertoni.com.uy

Cliente:
Teléfono:
Mail:
Dirección:
Proyecto:
Fecha:
Modalidad de presupuesto:

GRUPO CAYBO

GOLDEN ON DIAMOND
13/5/2026
PLAZA

RESUMEN		
ITEM	CANTIDADES	MONTO U\$S (SIN IVA)
PUERTAS _ suministro	608	149.441
CARPINTERÍA COCINAS _ suministro	106 unidades	206.146
CARPINTERÍA PLACARES _ suministro	270 unidades	304.550
TOTAL PROYECTO GOLDEN ON DAIMOND (NO INCLUYE IVA) U\$S		660.138

NOTAS 1 _

* BERTONI NO REALIZA RECTIFICACIÓN DE DIMENSIONES Y/O METRAJES EN OBRA. ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR DADA POR EL CLIENTE, PREVIO AL PEDIDO A FÁBRICA.
*ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE INSTALACIÓN DE LOS RUBROS COTIZADOS.

NOTAS _

* LOS PRECIOS SON SIN IVA, POR LO QUE HABRÁ QUE SUMARLE EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL MISMO.
* ESTE PRESUPUESTO INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DESCRIPTO EN ÉL Y TRASLADO A PUERTA DE OBRA.
* NO INCLUYE MOVIMIENTOS EN VERTICAL, NI TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA.
* NO INCLUYE SUBIDAS POR FUERA MEDIANTE CUERDAS U OTRO MECANISMO, SI ESTO FUERA NECESARIO.

CONDICIONES GENERALES:

La presente información es documentación confidencial, por lo que no podrá ser exhibida a terceros sin nuestra aceptación por escrito.

PRECIO

- Validez de la propuesta y precio: 15 días de validez y precios cotizados no incluyen I.V.A. (22%).
- Suministro y colocación de mercadería se cotiza en base a datos suministrados por el cliente. De existir modificaciones, se cotizarán dichas tareas o materiales adicionales sin responsabilidad de GLADIL S.A. por el sobre costo de éstas variaciones.
- Se podrá pagar el IVA de las compras con certificados de créditos de DGI bajo la siguiente modalidad:
 - o Entrega formulario de solicitud del mismo a nombre de GLADIL S.A. en plazo máximo de 45 días.
 - o Entrega de certificados a nombre de GLADIL S.A. en un plazo máximo de 120 días desde la fecha de emisión de la factura.
 - o Pasado ese periodo será exigible el IVA por parte de GLADIL S.A. por transferencia bancaria o cheque al día.

MERCADERÍA

- Las imágenes utilizadas en este presupuesto son imágenes digitales que pueden diferir de la versión real.
- Es responsabilidad del cliente revisar la mercadería al recibirla. No se atenderán reclamos posteriores una vez firmada constancia de entrega.
- En caso de presupuestos de obra y de tratarse de cotizaciones o presupuestos de materiales importados, la entrega de los mismos no se verificará hasta la confirmación de pago del 90% del valor total de los materiales por parte de GLADIL S.A.
- De no contar con stock local, el plazo máximo de entrega será de 120 días calendario.
- Cumplido el plazo pactado para la entrega de la mercadería, si el cliente no puede recibir la misma, deberá abonar el 90% del total de la compra, quedando el 10% restante a abonar contra el armado en obra. El cliente deberá hacerse cargo del depósito y traslado de la misma.
- En caso de obras, la entrega se hará efectiva una vez finalizados los trabajos de obra (pisos, moquettes, eléctrica, pintura, etc.)
- El espacio de acopio en obra y acondicionamiento adecuado de la mercadería entregada es de responsabilidad del contratante.
- Productos especiales: una vez definidas y aprobadas las muestras y terminaciones entre GLADIL S.A. y el cliente, no tendrán cambio.
- Artefactos eléctricos cotizados en este presupuesto no incluyen instalación eléctrica.
- Colores y terminaciones podrán variar por ajustes técnicos
- Closets: los nichos deben ser entregados en condiciones aptas para su colocación. Cualquier irregularidad no estará incluida en dicho presupuesto.

LOGÍSTICA

- Horario entrega y armado: Lun a Vie de 8:30 a 17:30 hs.
- Fuera de estos días y horarios se deberá abonar un valor adicional que se estipulará en cada caso.
- La entrega de pisos, zócalos, carpintería, etc. es efectiva una vez finalizado el trabajo de obra.
- Plazo de entrega: comienza a regir a partir de la recepción de la confirmación de orden de compra y pago convenido.
- En caso de existir un segundo flete de traslado desde depósito transitorio a la obra, el mismo será de cargo del cliente. GLADIL S.A. no se responsabiliza por los daños o modificaciones de los muebles entregados en esta modalidad.
- En caso de una obra, el trasiego o subida de materiales dentro de la misma no está considerado y será responsabilidad del cliente.
- En caso de entregas de equipos de hogar y oficina GLADIL S.A. no realizará tareas que impliquen subir los mismos desde el exterior, cuando dicha mercadería lo requiera por razones de volumen o dimensión.

DEPÓSITO

- Cumplido el plazo de entrega convenido, y en caso que el cliente no pueda recibir la mercadería, deberá designar un depósito que será de su cargo.
- Si el cliente no contará con espacio físico en obra para recibir toda la mercadería, se le trasladarán los costos adicionales de depósito y logística que sean necesarios para las entregas parciales de los materiales.
- Los costos de almacenamiento, estiba y/o traslados de materiales fuera de los plazos estipulados correrán por cuenta del cliente.

DEPÓSITO FISCAL

- En caso de importaciones, y pasados los treinta días sin designación de depósito, se facturará en forma automática USD 18 + IVA/m3. mensual no fraccionable, por concepto de almacenaje.

CONDICIONES ESPECÍFICAS EN MONTEVIDEO

- Los precios cotizados incluyen entrega y armado, cuando el monto de compra supera los USD 500 + IVA.
- Por importes menores se deberá abonar USD 30 + IVA por concepto de fletes o retirar personalmente la mercadería.

CONDICIONES ESPECÍFICAS EN EL INTERIOR

- La mercadería se enviará mediante transporte designado y a cargo y responsabilidad del cliente
- GLADIL S.A. no se responsabiliza por daños en mercaderías enviadas por agencia de cargas.
- GLADIL S.A. estará exento de responsabilidad por cualquier costo asociado al envío de la mercadería al interior del país.
- GLADIL S.A. podrá hacer el traslado y armado de la mercadería adquirida debiendo abonar el cliente los costos que se acuerden en el momento de la compra.

GARANTÍA:

- Cubre defectos por defectos de fabricación, no por uso inadecuado.
- Los plazos varían según el producto.
- Cubre mano de obra y piezas de cambio, no así traslados a taller.
- Traslado al taller tiene un costo de US\$ 30 + IVA

EN CASO DE SER CONDICIÓN CIF:

INCLUYE:

- Mercadería + flete + seguro hasta Puerto de Montevideo.
- Flete interno de Puerto a Obra (Un solo movimiento para toda la carga), dentro del departamento de Montevideo.
- Descarga del camión / contenedor en lugar determinado por el cliente, dentro del departamento de Montevideo.

NO INCLUYE:

- Gastos Terminal Portuaria (Montecon / TCP).
- Gastos generados desde el Ingreso a Depósito Fiscal / Zona franca, hasta el momento de la(s) salida(s).
- Despacho de tránsito cuando el cliente este en Zona Franca / Puerto Libre u otro enclave aduanero.
- Fletes adicionales internos de puerto a destino final dentro de Montevideo, cuando sean adicionales al movimiento único incluido en precio CIF cotizado.
- Mano de obra de descarga / Horas Elevador, generados por movimientos adicionales al movimiento único incluido en precio CIF cotizado.

Accredited under MLA ISO 9001:2015
Quality Management Systems

